

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1		<b>OSWIETLENIE ZEWNĘTRZNE I MONITORING</b>			
1	KNR-W 5-10	Montaż skrzynek o ciężarze do 30 kg z wierceniem	szt.		
d.1	1001-02	otworów - montaż fundamentów prefabrykowanych			
	analogia				
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
2	KNR-W 5-10	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	m-1		
d.1	1004-03		prze		
			w		
		2	m-1	2,000	
			prze		
			w		
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
3	KNR-W 5-10	Montaż gotowych lamp ulicznych o wys. do 400 cm o	szt.		
d.1	1002-05	ciężarze do 150 kg na fundamencie			
	analogia				
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
4	KNR-W 5-10	Montaż w kan.lub tun.muf żeliw.przelot.na kablach	szt.		
d.1	0402-05	wiełożył. z żyłami miedz. o przekr.do 35 mm <sup>2</sup> na nap.do 1			
	analogia	kV o izol.i powłocze z tw.sztucz.			
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
5	KNR-W 5-10	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
d.1	0316-05				
		34,70 * 0,6 * 0,3	m <sup>3</sup>	6,246	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,246</b>
6	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych	m		
d.1	0707-01	ręcznie			
		34,70 + 3 + 3 + 8 + 8 + 12	m	68,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,700</b>
7	KNR-W 5-10	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o	m		
d.1	0301-01	szer.do 0.4 m			
		34,70	m	34,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,700</b>
8	KNR-W 5-10	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.	m <sup>3</sup>		
d.1	0314-05	III-IV			
		163,7 * 0,6 * 0,3	m <sup>3</sup>	29,466	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,466</b>
9	KNR-W 5-10	Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 75 mm w	m		
d.1	0303-01	wykopie			
		6,6	m	6,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,600</b>
10	KNR-W 4-03	Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych do 4 mm <sup>2</sup>	kpl.		
d.1	0901-11	w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania			
	analogia	przewodów (3 odgałęzienia) - podłączenie instalacji			
		oświetlenia zewnętrznego do licznika "administracyjnego"			
		w budynku			
		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
11	KNR-W 5-08	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w	m		
d.1	0109-05	gotowych bruzdach(śr.do 19mm podłoże inne niż beton)			
		12	m	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
12	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy	odc.		
d.1	1302-02				
		1	odc.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
13	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1	pomi		
d.1	1303-01	-fazowy (pomiar pierwszy)	ar		
		2	pomi	2,000	
			ar		