

Załącznik Nr 1 do modyfikacji SIWZ

Książki przedmiarów

KARTA TYTUŁOWA

/PRZEDMIAR ROBÓT/

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej Nr 004389 T w miejscowości Chotel Czerwony-Zagórze dz. Nr 676 w km 2+260 – 3+190 na długości 930 mb oraz w km 3+190 – 3+646 na długości 430 mb – etap III.

2. Nazwa i kody: 45 000 000 – 7 Roboty budowlane

- a) grup robót - 45 200 000 – 9
- b) klas robót - 45 230 000 – 8
- c) kategorii robót – 45 233 000 – 9

3. Adres obiektu budowlanego:

Działka nr 676; obręb Chotel Czerwony


Jednostka ewidencyjna – Wiślica

4. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica

5. Data opracowania:

wrzesień 2014r.


Edward Burgiel
28-100 Buśko Zdrój, Os. Sikorskiego 7/39
Nr upr./KL-324/91

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotel Czerwony dz. Nr 676 w km 2+260 – 3+190 – etap III

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODBUDOWA			
1	D-04.01.01	Roboty ziemne w km 2+260 - 2+560 poszerzenie korony drogi - zebranie skarpy	m3		
		300*0,5*1	m3	150	
				RAZEM	150.000
2	D-04.04.04.	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5 -63, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm na poszerzeniu	m2		
		300*1	m2	300	
				RAZEM	300.000
3	D-04.08.03	Mechaniczne wyrównanie nierówności (przy użyciu równiarki) w istniejącej podbudowie	m2		
		930*4	m2	3720	
				RAZEM	3720.000
3	D-04.04.04.	Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5, grubość warstwy po uwałowaniu 10cm na całej szerokości jezdni	m2		
		930*4	m2	3720	
				RAZEM	3720.000
2		NAWIERZCHNIA			
4	05.03.05.d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. o ładowności 10-15 ton	m2		
		930*3,5	m2	3225	
				RAZEM	3225.000
3		POBOCZA			
5	D-06.04.01.	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 gr.4 cm			
		930*0,25*2	m2	465	
				RAZEM	465.000

PRZEDMIAR

**Przebudowa drogi gminnej Nr 004389 T w m. Chotel Czerwony- Zagórze dz. Nr 676 w km
3+190 – 3+646 na długości 430 m**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODBUDOWA			
1	D-04.01.01	Koryta wykonywanie mechanicznie gł. 25 cm w gruncie kat. II-IV	m2		
		430*4	m2	1720	
				RAZEM	1720.000
2	D-04.02.01	Warstwa odsączająca wykonana z piasku zagęszczona mechanicznie o grubości 10cm	m2		
		430*4	m2	1720	
				RAZEM	1720.000
3	D-04.04.04.	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5 -63, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm			
		430*4	m2	1720	
				RAZEM	1720.000
4	D-04.04.04.	Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5, grubość warstwy po uwałowaniu 10cm	m2		
		430*4	m2	1720	
				RAZEM	1720.000
2		NAWIERZCHNIA			
5	D-04.04.04.	Nawierzchnie z mieszanki mineralno- asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. o ładowności 10-15 ton	m2		
		430*3,5	m2	1505	
				RAZEM	1505.000
3		POBOCZA			
6	D-06.04.01.	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 gr.4 cm			
		430*0,25*2	m2	215	
				RAZEM	215.000

KARTA TYTUŁOWA

/PRZEDMIAR ROBÓT/

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej Nr 004376T Gorysławice - Badrzychowice w km 0+ 109 - 0+ 526 na długości 335 mb”

2. Nazwa i kody: 45 000 000 – 7 Roboty budowlane

- a) grup robót - 45 200 000 – 9
- b) klas robót - 45 230 000 – 8
- c) kategorii robót – 45 233 000 – 9

3. Adres obiektu budowlanego:

Działka nr 609; obręb Gorysławice

Jednostka ewidencyjna – Wiślica

4. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica

5. Data opracowania:

wrzesień 2014r.

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej Nr 004376T Gorystawice- Badrzychowice w km 0+109 - 0+526 na długości 335mb

	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	2		NAWIERZCHNIA			
	1	05.03.05.d	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m ² standard II, transport mieszanki samochod. samowyład.o ładowności 10-15 ton	t		
			335*4,0*0,075	t	100,5	
					RAZEM	100.500
	1	05.03.05.d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. o ładowności 10-15 ton	m ²		
			335*4	m ²	1340	
					RAZEM	1340.000
	2		POBOCZA			
	3	D-06.04.01.	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 gr.4 cm			
			335*2*0,25	m ²	167,5	
					RAZEM	167.500